

Số: /TM-BVP

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

Về việc mời chào giá dịch vụ thi công sửa chữa, cải tạo phòng máy CT, Khoa CDHA và phòng tiêm chủng Vacxin tại Bệnh viện Phổi

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty

Hiện nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang có nhu cầu dịch vụ thi công sửa chữa, cải tạo phòng máy CT, Khoa CDHA và phòng tiêm chủng Vacxin tại Bệnh viện Phổi. Vì vậy, Bệnh viện kính mời các Công ty có đủ điều kiện về năng lực cung ứng vật tư, dịch vụ thi công sửa chữa, cải tạo phòng máy CT, Khoa CDHA và phòng tiêm chủng Vacxin tại Bệnh viện Phổi tham gia gửi bản chào giá đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (phụ lục kèm theo).

Đề nghị các Công ty vui lòng gửi bản chào giá đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, địa chỉ: Số 215 Nguyễn Đình Tứ, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng.

Thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày thư mời đăng trên Website bệnh viện.

Để biết thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức Hành chính, số điện thoại 0236.3767626.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các khoa, phòng;
- Phòng KHTH đăng Website;
- Lưu: HDMS, TCHC

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Tú

PHỤ LỤC

Gói thầu: Thi công sửa chữa, cải tạo phòng máy CT, Khoa CDHA và phòng tiêm chủng Vacxin tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

(Kèm theo Thư mời chào giá ngày tháng năm 2025)

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
A	PHÒNG MÁY CT		
I	Phần Xây Dựng		
1	Đục mở tường làm cửa, vận chuyển phế liệu đi đổ	m2	4.840
2	Xây tường bít cửa đi cũ	m3	0.616
3	Trát tường	m2	6.160
4	Trát cạnh cửa	m	11.600
5	Bả mastic cạnh tường và tường xây mới; sơn vôi lại tường phòng	m2	150.744
6	Phá dỡ nền bằng máy khoan bê tông 1,5kw (nền lắp máy, nền làm mương cáp)	m3	2.480
7	Đổ bê tông nền đá 1x2, M250	m2	2.480
8	Lát nền, sàn bằng gạch tiết diện $\leq 0,09m^2$, vữa XM M75	1m2	11.400
8	Xây + trát mương cáp điện	md	12.000
9	Óp tấm thạch cao vào tường, cạnh cửa	khoán	1.000
II	PHẦN ĐIỆN		
1	Gia công đóng cọc tiếp địa chống sét, cọc đồng dài 4m	cọc	2.000
2	Lắp đặt ổ cắm	cái	5.000
3	Lắp đặt dây đơn loại 1x1,5mm	m	12.000
4	Lắp đặt dây đơn loại 1x2,5mm	m	20.000
5	Lắp đặt dây đôi loại 2x4mm	m	20.000
6	Lắp đặt dây điện loại 4 lõi 4x35mm	m	27.000
7	Lắp đặt dây điện tiếp địa loại 1x35mm	m	27.000
III	ĐIỀU HÒA		
1	Lắp đặt máy điều hòa (bao gồm nhân công và vật tư phụ: ống đồng dài 4m, dây điện, ke đỡ máy, bảo ôn, aptomat...)	cái	1.000
IV	PHẦN SƠN, CẢI TẠO LỐI ĐI		
1	Sơn vôi Khoa chuẩn đoán hình ảnh	m2	

	Mặt trước cửa đi		56.000
	Hành lang		30.000
2	Cải tạo lại lối đi cửa hướng bắc của Khoa chuẩn đoán hình ảnh		
	Phá bỏ bậc tam cấp	khoán	
	Đổ bê tông tạo ram dốc	khoán	
	Tháo dỡ nền gạch cũ bị hỏng	m2	60.000
	Lát lại nền gạch Tezaro 40x40 mới	m2	60.000
3	Xây, cải tạo hố ga bị hỏng	cái	1.000
4	Thay nắp đan mới cho hố ga(nắp đan bằng thép)	cái	
5	Xây bồn hoa (xây tường, trát tường, sơn vôi...)	md	3.000
B	PHÒNG TIÊM CHỦNG VACCIN		
1	Gia công, lắp đặt hoàn thiện cửa nhôm, vách nhôm hệ 700 ,kính 5ly mờ, vách cao 2m	m2	14.000
	- vách ngăn phòng chờ với phòng tiêm, KT: 3,8x2m	m2	7.600
	- vách ngăn lối đi, KT: 3,2x2m	m2	6.400